AZ - 10. 12. 1993

RHEIN MAIN PRESSE

Maßnahmen getrennt

Generalentwässerungsplan für Nackenheim vorgestellt

m. BODENHEIM/NACKENHEIM — Als sinnvoll bezeichnete VG-Bürgermeister Krämer das vorgelegte Ergebnis zum Generalentwässerungsplan der Kanalisation von Nackenheim. Die Kosten beliefen sich nach heutigen Stand auf rund fünf Millionen Mark, allerdings würden die vorgelegten Pläne nicht alle auf einmal realisiert. Im Mittelpunkt blieben die Überlegungen, die Bürger finanziell nicht zu überfordern.

Hans Frankl von der Ingenieurgemeinschaft KSM führte aus, das Kanalnetz in Nackenheim könne als gut bezeichnet werden. Fünf Ausbaustufen seien vorgeschlagen, wobei die beiden letzten noch zurückgestellt werden könnten. Der Generalentwässerungsplan zeige auf, wie in den kommenden Jahren das Mischwassernetz mit den Regenentlastungen ohne die Gefahr von Fehlinvestitionen ausgebaut und in den kommenden Jahrzehnten Kanalauswechslungen vorgenommen werden können. Durch die Trennung der Maßnahmen in einzelne Ausbaustufen sei der VG ein Maximum an Endscheidungsspielraum bei der Festlegung der Realisierung gegeben worden. Alle künftigen Neubaugebiete sollen im modifizierten Trennsystem erschlossen werden.

Die fünf Ausbaustufen sehen vor: 1. Umbau des vorhandenen Regenüberlaufbeckens im Mahlweg und Austausch der Drosselstrecke sowie Abtrennung des Außengebietes durch Herstellung eines neuen Verbindungskanals in der Adam-Winkler-Straße, 2. Neubau eines Regenüberlaufes am Pumpwerk Bellenäcker, Kanalneubau und Auswechslungen vom Regenüberlauf zum Lindenweg, Buchenweg, Pommardstraße zum Pumpwerk Bellenäcker, 3. Neubau eines Regenüberlaufbekkens im Birkenweg zwischen dem Rheinhauptdeich und der B 9, 4. Kanalauswechslungen größerer Dimension in der Pommardstraße und im Tannenweg mit Beginn der Sanierung in der Wormser Straße ab Bahnhofstraße (Trassenführung Carl-Gunderloch-Platz, Mainzer Straße, Karl-Abt-Straße bis zur Bahnkreuzung) und Kanalauswechslungen in der westlichen Mainzer Straße, 5. Kanalvergrößerungen. Der Werksausschuß stimmte den Plänen zu.